

咨询报告书编号：恒超咨询 [2016]第 0203 号

咨询项目委托方全称：温岭市温峤镇上街村村民委员会

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：浙江省温岭市横湖中路 188 号建筑业 1 号大厦 5 楼

邮 编：317500


联系电话：0576-86109887

咨询作业期：2016 年 2 月

法定代表人：周恒巧



技术负责人：舒宝庭




项目负责人：

执业资格（章）：



专业咨询人员：

执业资格（章）：



专业咨询人员：

执业资格（章）：

浙江恒超工程管理有限公司文件

恒超咨询 2016第0203号

温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村（二期） 预算编制说明

温岭市温峤镇上街村村民委员会：

我公司受贵方委托，对温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村（二期）进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

本工程为温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村（二期）。本工程位于温峤镇上街村。主要工作内容有：De110UPVC排水管（化粪池接出管）约1500m、D160PE实壁管（PE100，PN=0.6Mpa，开挖工艺）约1299m、D200PE实壁管（PE100，PN=0.6Mpa，开挖工艺）994m、D315PE实壁管（PE100，PN=0.6Mpa，开挖工艺）约206m、D200PE实壁管（PE100，PN=1.0Mpa，牵引工艺）约81m，雨水管线修复D300HDPE双壁波纹管约为13m，雨水管线修复D300HDPE双壁波纹管约为401m，雨水管线修复D500HDPE双壁波纹管约为7m，PE实壁管采用热熔接口，UPVC接户管采用粘结接口，HDPE管采用橡胶圈接口；Φ315塑料检查井120座、Φ450塑料检查井27座、700*700砖砌检查井39座、1100*1100砖砌检查井2座、2000*2000钢筋混凝土倒虹井4座，砖砌双篦平篦式雨水口4座，除过河倒虹两侧检查井外其余均为流槽井；500*（400~600mm）钢筋混凝土盖板渠121m，120mm厚路面破除与修复约2289平方米、200mm厚路面破除与修复约1251平方米。

本工程建设单位：温岭市温峤镇上街村村民委员会

设计单位：中国城市建设研究院有限公司

二、预算价编制依据

1、业主提供的《温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村（二期）》施工图纸。

2、《浙江省市政工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010）

5、沟槽开挖土石方的现状标高按开工前实际测量的标高计算（由业主委托第三方进行测量）。

6、本工程D160及以上管沟槽两侧中粗砂回填按管底至管顶20cm考虑，D110管沟槽两侧中粗砂回填按管底至管顶15cm考虑。D160及以上管管顶上20cm（或D110管15cm）至路面修复结构底回填考虑利用沟槽开挖的良质素土回填夯实，沟槽回填后多余土石方外运按3km包干计算，土方场地堆置费用由中标单位自行考虑，结算时均不予以调整。

7、施工破坏雨水或合流管线修复所需的HDPE双壁波纹管挖土深度按1.5m计算，结算时按实际测量标高计算。

8、本工程拆除混凝土路面后的石渣按外运运距3km包干计算，土方场地堆置费用由中标单位自行考虑，结算时均不予以调整。

9、本工程水、电由中标单位自行解决，其费用已综合考虑，请各投标单位在投标报价中综合考虑。

10、本预算检查井除塑料检查井含有内盖防护，其余检查井均考虑了安全防护网。如实际没有施工，结算时按实调整。

11、本工程塑料检查井井筒材料按HDPE材料计算，塑料检查井内井盖按UPVC材料计算，若与实际施工不符则需按实调整。

12、本工程 $\phi 800$ 的预制混凝土化粪池安装按暂估工程量10个计算，结算时按实际发生调整。

13、本工程路面混凝土按自拌混凝土考虑，如实际不同不再调整，路面使用符合施工规范要求的（福建产）粗砂；混凝土路面及基层熟料运输距离按300m计算。

14、本工程大型机械进退场费仅考虑履带式挖掘机1M3以内一台次。除此外的其他施工机械均不计算机械进退场费。

15、双篦平篦式雨水口井深暂按1.3m计算，结算时按实调整。

七、工程造价结果

本工程预算总造价：1695064元（大写金额：壹佰陆拾玖万伍仟零陆拾肆元整），具体详见附表。

浙江恒超工程管理有限公司

二〇一六年三月十日

主题词：造价 咨询 编制 报告

抄送：

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第1页 共2页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	分部分项工程费	Σ (分部分项工程量 \times 单价)	1499427.00
1	其中定额人工费		167430.00
2	其中定额机械费		131636.00
二	施工技术措施项目费	Σ (措施项目工程量 \times 单价)	0.00
3	其中定额人工费		0.00
4	其中定额机械费		0.00
三	施工组织措施项目费	Σ ((1+2+3+4) \times 相应费率)	16509.00
5	冬雨季施工增加费	(1+2+3+4) \times 0.19%	568.00
6	夜间施工增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
7	已完工程及设备保护费	(1+2+3+4) \times 0.04%	120.00
8	二次搬运费	(1+2+3+4) \times 0.71%	2123.00
9	行车、行人干扰增加费	(1+2+3+4) \times 2.5%	7477.00
10	提前竣工增加费	(1+2+3+4) \times 2.04%	6101.00
11	工程定位复测费	(1+2+3+4) \times 0.04%	120.00
12	特殊地区施工增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
13	其他施工组织措施费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
四	企业管理费	(1+2+3+4) \times 15.6%	46654.00
五	利润	(1+2+3+4) \times 10.5%	31402.00
六	风险费		0.00
七	暂列金额		0.00
八	工程造价	一+二+三+四+五+六+七+计税不计费	1593992.00
九	下浮费	八 \times 0%	0.00
十	单列施工组织措施项目费	14	19260.00
14	安全文明施工费	(1+2+3+4) \times 6.44%	19260.00
十一	规费	15+16	24285.00
15	排污费、社保费、公积金	(1+2+3+4) \times 7.3%	21832.00
16	民工工伤保险费	(八+九+十+15) \times 0.15%	2453.00
十二	危险作业意外伤害保险费	按各市有关规定计算	0.00

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第2页 共2页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
十三	总承包服务费	(17+19) 或 (18+19)	0.00
17	总承包管理和协调费	分包项目工程造价×0%	0.00
18	总承包管理、协调和服务费	分包项目工程造价×0%	0.00
19	甲供材料、设备管理服务费	(甲供材料、设备费)×0%	0.00
十四	税金	(八+九+十+十一+十二+十三)×3.513%	57527.00
十五	建设工程费用	八+九+十+十一+十二+十三+十四	1695064.00
十六	建设工程总造价大写	壹佰陆拾玖万伍仟零陆拾肆元整	1695064.00

工程预算书

工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第1页 共6页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
		一、路面挖除与修复				409844.86
1	1-229	机械拆除无筋混凝土类路面层(岩石破碎机)~厚15cm以内	m2	2289.000	15.43	35319.27
2	1-229+1-230*5换	机械拆除无筋混凝土类路面层(岩石破碎机)~面层厚20(厘米)	m2	1251.000	20.08	25120.08
3	1-122	履带式挖掘机挖石碴装车	m3	524.880	6.69	3511.45
4	1-123+1-124*2换	自卸汽车运石碴~运距3(km)	m3	524.880	12.04	6319.56
5	2-1	路床碾压检验	m2	3540.000	1.34	4743.60
6	2-193+2-194*8换	水泥混凝土路面~厚度12(cm)	m2	2289.000	51.76	118478.64
7	2-193换	水泥混凝土路面~厚20cm~道路路面混凝土 4.5Mpa (40)	m2	1251.000	80.78	101055.78
8	2-73	人机配合铺装碎石底层 厚度5cm	m2	2289.000	7.83	17922.87
9	2-74	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	m2	1251.000	14.42	18039.42
10	2-211	10cm厚C15混凝土垫层	m2	1251.000	34.81	43547.31
11	1-319+1-320*1换	机动翻斗车运水泥混凝土(熟料)~运距300(米)	m3	659.730	20.44	13484.88
12	2-204	混凝土路面刻槽路面防滑槽	m2	3540.000	3.07	10867.80
13	2-205	水泥混凝土路面养护毯养护	m2	3540.000	3.23	11434.20
		二、污水管				507082.69
14	6-43换	De110U-PVC塑料排水管铺设	m	1500.000	21.37	32055.00
15	台补5-2换	D160PE实壁管(0.6Mpa)(对接热熔)铺设	m	1262.920	69.80	88151.82
16	台补5-3换	D200PE实壁管(0.6Mpa)(对接热熔)铺设	m	966.920	99.97	96662.99
17	台补5-5换	D315PE实壁管(0.6Mpa)(对接热熔)铺设	m	201.550	239.38	48247.04
18	6-588换	水平定向钻牵引管道DN200PE实壁管(1.0Mpa)	m	80.400	315.35	25354.14
19	6-204	塑料排水管 电热熔带接口 管径300mm以内	个口	12.000	66.15	793.80
20	3-145+3-146*2换	泥浆运输~运距3(km)	m3	1.691	77.35	130.80
21	6-210	管道闭水试验 管径300mm以内	m	4078.000	1.75	7136.50
22	6-268换	现浇现拌混凝土垫层~现浇现拌混凝土 C15(20)	m3	11.960	355.36	4250.11
23	6-284换	满包混凝土加固~现浇现拌混凝土 C30(20)	m3	47.270	400.12	18913.67
24	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m2	30.900	36.89	1139.90
本页小计						732680.63

工程预算书

工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第2页 共6页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
25	6-1097	现浇混凝土管座复合木模	m ²	177.420	47.84	8487.77
26	6-1125	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	3.303	2795.80	9234.53
27	6-266换	中粗砂垫层	m ³	312.980	170.67	53416.30
28	6-286换	中粗砂沟槽回填	m ³	718.650	157.39	113108.32
		三、雨水管				76250.73
29	6-45换	D300HDPE双壁波纹管(环刚度8级)含橡胶圈接口铺设	m	414.000	85.17	35260.38
30	6-47换	D500HDPE双壁波纹管(环刚度8级)含橡胶圈接口铺设	m	7.000	175.58	1229.06
31	6-193	塑料排水管 承插式橡胶圈接口 管径300mm以内	只口	68.000	11.72	796.96
32	6-195	塑料排水管 承插式橡胶圈接口 管径500mm以内	只口	1.000	16.65	16.65
33	6-210	管道闭水试验 管径300mm以内	m	414.000	1.75	724.50
34	6-212	管道闭水试验 管径500mm以内	m	7.000	3.64	25.48
35	6-266换	中粗砂垫层	m ³	61.920	170.67	10567.89
36	6-286换	中粗砂沟槽回填	m ³	175.550	157.39	27629.81
		四、塑料检查井				175696.88
37	6-226	井垫层(中粗砂)	m ³	12.987	152.56	1981.30
38	6-225	防护盖座碎石垫层	m ³	14.285	190.79	2725.44
39	6-229换	防护盖座C20细石混凝土垫层	m ³	102.852	397.96	40930.98
40	综合单价换	Φ315流槽式塑料检查井井座安装	只	120.000	260.00	31200.00
41	综合单价换	Φ450流槽式塑料检查井井座安装	只	27.000	460.00	12420.00
42	综合单价换	Φ200热收缩套安装	只	240.000	45.00	10800.00
43	综合单价	Φ315热收缩套安装	只	54.000	55.00	2970.00
44	6-45换	Φ315塑料检查井井筒(HDPE)安装	m	84.000	160.71	13499.64
45	6-46换	Φ450塑料检查井井筒(HDPE)安装	m	29.430	237.09	6977.56
46	6-254换	Φ315塑料检查井内盖(P污)安装	套	120.000	134.84	16180.80
47	6-254换	Φ450塑料检查井内盖(P污)安装	套	27.000	211.97	5723.19
48	6-253换	Φ450A级钢纤维混凝土防护井盖安装	套	120.000	194.91	23389.20
49	6-253换	Φ550A级钢纤维混凝土防护井盖安装	套	27.000	255.51	6898.77
		五、700*700砖砌井(39座)				65335.64
50	6-229换	混凝土井基础垫层~现浇现拌混凝土 C15(20)	m ³	14.604	384.96	5621.96
本页小计						441816.49

工程预算书

工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第3页 共6页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
51	6-229换	混凝土井底板`现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	11.141	419.75	4676.43
52	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m2	69.264	36.89	2555.15
53	6-231换	矩形井砖砌`水泥砂浆 M10.0	m3	41.008	351.94	14432.36
54	6-237	砖墙井壁抹灰	m2	302.078	25.94	7835.90
55	6-238	砖墙井底抹灰	m2	27.682	19.09	528.45
56	6-253换	Φ700钢纤维砼检查井井盖、盖座安装	套	39.000	366.61	14297.79
57	6-248换	钢筋混凝土井盖制作`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	5.895	452.61	2668.14
58	6-1120	预制混凝土井盖板木模	m3	5.895	251.76	1484.13
59	6-255	井盖座安装	m3	5.895	43.60	257.02
60	6-249换	钢筋混凝土井圈制作`现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	3.144	459.17	1443.63
61	6-1125	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	1.068	2795.80	2985.91
62	6-1126	预制构件钢筋(圆钢) 直径Φmm	t	0.314	3510.88	1102.42
63	6-1137	钢管工程 井深2m以内	座	39.000	79.65	3106.35
64	综合单价	安全网	张	39.000	60.00	2340.00
		六、1100*1100砖砌井(2座)				10537.34
65	6-229换	混凝土井基础垫层`现浇现拌混凝土 C15 (20)	m3	1.191	384.96	458.49
66	6-229换	混凝土井底板`现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	2.509	419.75	1053.15
67	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m2	6.432	36.89	237.28
68	6-231换	矩形井砖砌`水泥砂浆 M10.0	m3	5.484	351.94	1930.04
69	6-237	砖墙井壁抹灰	m2	26.578	25.94	689.43
70	6-238	砖墙井底抹灰	m2	3.508	19.09	66.97
71	6-248换	钢筋混凝土井盖制作`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	0.524	452.61	237.17
72	6-1120	预制混凝土井盖板木模	m3	0.524	251.76	131.92
73	6-255	井圈、子盖板安装	m3	0.524	43.60	22.85
74	6-229换	混凝土井基座、基座基础`现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	4.914	419.75	2062.65
75	6-1044	现浇混凝土基座、基座基础木模	m2	10.576	36.89	390.15
76	6-1125	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	0.724	2795.80	2024.16
77	6-1126	预制构件钢筋(圆钢) 直径Φmm	t	0.042	3510.88	147.46
本页小计						69165.40

工程预算书

工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第4页 共6页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
78	6-253换	Φ700钢纤维砼检查井井盖、盖座安装	套	2.000	366.61	733.22
79	6-1137	钢管工程 井深2m以内	座	1.000	79.65	79.65
80	6-1138	钢管工程 井深4m以内	座	1.000	152.75	152.75
81	综合单价	安全网	张	2.000	60.00	120.00
		七、2000*2000倒虹井(4座)				114177.13
82	6-595	沉井垫木	m	41.600	112.16	4665.86
83	A4-68	沉井封底(块石)	m ³	8.092	154.24	1248.11
84	A4-69换	沉井封底(毛石混凝土)~现浇现拌混凝土 C15(20)	m ³	4.624	361.36	1670.93
85	6-605换	沉井制作 底板 厚度50cm内 商品混凝土~泵送商品抗渗混凝土 C25/P6	m ³	6.040	394.78	2384.47
86	6-611换	沉井制作 刃脚 商品混凝土~泵送商品抗渗混凝土 C25/P6	m ³	26.058	402.36	10484.70
87	6-1103	现浇混凝土小型构件木模	m ²	123.840	78.96	9778.41
88	6-601换	沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内 商品混凝土~泵送商品抗渗混凝土 C25/P6	m ³	32.789	403.97	13245.77
89	6-1059	现浇混凝土矩形池壁木模~	m ²	218.592	46.26	10112.07
90	6-230换	圆形井砖砌~水泥砂浆 M10.0	m ³	0.992	395.14	391.98
91	6-621	沉井下沉 机械挖土 井深12m以内	m ³	154.534	52.32	8085.22
92	1-41	人工槽、坑填土夯实	m ³	18.134	24.19	438.66
93	1-68换	自卸汽车运土~运距3(km)	m ³	133.681	8.60	1149.66
94	6-609换	沉井制作 顶板 商品混凝土~泵送商品混凝土 C30	m ³	3.825	411.29	1573.18
95	6-1101	现浇混凝土顶(复合木模盖)板	m ²	33.060	49.46	1635.15
96	6-1124	现浇构件钢筋(圆钢) 直径Φmm	t	0.028	3400.84	95.22
97	6-1125	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	8.080	2795.80	22590.06
98	6-811	井渗漏试验 容量500m ³ 以内	m ³	12.542	9.49	119.02
99	6-1138	钢管工程 井深4m以内	座	2.000	152.75	305.50
100	6-1139	钢管工程 井深6m以内	座	2.000	227.71	455.42
101	6-551	钢筋混凝土沉井洞口处理 Φ600mm	个	4.000	1858.77	7435.08
102	6-253换	Φ700钢纤维砼检查井井盖安装	套	4.000	366.61	1466.44
103	6-248换	钢筋混凝土井盖制作~现浇现拌混凝土 C30(40)	m ³	1.049	452.61	474.79
本页小计						100891.32

工程预算书

工程名称:温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第5页 共6页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
104	6-1120	预制混凝土井盖板木模	m3	1.049	251.76	264.10
105	6-255	井圈、子盖板安装	m3	1.049	43.60	45.74
106	6-229换	混凝土井基座、基座基础`现浇现拌混凝土 C30 (20)	m3	9.828	419.75	4125.30
107	6-1044	现浇混凝土基座、基座基础木模	m2	21.152	36.89	780.30
108	6-1125	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	1.448	2795.80	4048.32
109	6-1126	预制构件钢筋(圆钢) 直径Φmm	t	0.084	3510.88	294.91
110	6-234换	现浇混凝土井底流槽砌筑`现浇现拌混凝土 C15 (40)	m3	6.668	469.82	3132.76
111	综合单价	塑钢踏步	级	48.000	35.00	1680.00
		八、双篦平篦式雨水口(4座)				6814.48
112	6-229	混凝土井垫层`C15 (40)	m3	0.960	370.45	355.63
113	6-229换	混凝土井底板`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	1.076	409.07	440.16
114	6-1125	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	0.103	2795.80	287.97
115	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m2	5.960	36.89	219.86
116	6-231换	矩形井砖砌`水泥砂浆 M10.0	m3	4.108	351.94	1445.77
117	6-237	砖墙井壁抹灰	m2	41.088	25.94	1065.82
118	6-238	砖墙井底抹灰	m2	2.000	19.09	38.18
119	6-258换	I级510*390钢纤维混凝土雨水箅及底座安装	套	8.000	182.72	1461.76
120	6-249换	钢筋混凝土井圈制作`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	1.304	448.54	584.90
121	6-1121	预制混凝土井圈木模	m3	1.304	504.95	658.45
122	6-255	井圈安装	m3	1.304	43.60	56.85
123	6-1126	预制构件钢筋(圆钢) 直径Φmm	t	0.048	3510.88	168.52
124	6-1127	预制构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm	t	0.011	2782.83	30.61
		九、盖板渠(121m)				57210.98
125	6-268换	现浇现拌混凝土垫层`现浇现拌混凝土 C15 (40)	m3	12.100	340.93	4125.25
126	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m2	24.200	36.89	892.74
127	6-298换	现浇现拌混凝土沟底板`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	19.360	434.67	8415.21
128	6-300换	现浇现拌混凝土壁板`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	16.020	479.54	7682.23
129	6-1095	现浇混凝土渠道底板复合木模	m2	48.400	38.85	1880.34
本页小计						44181.68

工程材料费汇总表

单位工程(专业):温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价
1	0101001	螺纹钢	II级综合	t	6.790	2072.00	14069.17
2	0101001	螺纹钢	II级综合	t	14.913	2072.00	30900.61
3	0109001	圆钢	(综合)	t	0.770	2316.00	1783.55
4	0227001	棉纱		kg	22.796	11.02	251.21
5	0229051	麻绳		kg	0.044	6.05	0.27
6	0233011	草袋		个	453.885	2.54	1152.87
7	0233041	草袋		m2	1.387	5.29	7.34
8	0341011	电焊条		kg	194.055	6.50	1261.36
9	0351001	圆钉		kg	222.784	7.00	1559.49
10	0357101	镀锌铁丝		kg	5.000	6.00	30.00
11	0357103	镀锌铁丝	10#	kg	178.916	6.00	1073.50
12	0357109	镀锌铁丝	22#	kg	51.783	6.50	336.59
13	0359001	铁件		kg	42.733	3.50	149.57
14	0401031	水泥	42.5	kg	314245.470	0.37	116270.82
15	0403043	道路用砂	福建产	t	396.368	96.00	38051.36
16	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	384.572	69.00	26535.48
17	0403045	中粗砂	综合	t	1580.946	72.00	113828.08
18	0403045	中粗砂		t	670.134	72.00	48249.63
19	0403045	黄砂(毛砂)	综合	t	80.173	49.00	3928.46
20	0405001	碎石	综合	t	1688.909	70.00	118223.66
21	0411011	块石	200~500	t	17.550	41.00	719.55
22	0413091	混凝土实心砖	240×115×53	千块	29.936	370.00	11076.20
23	0433024	泵送商品混凝土	C30	m3	3.882	371.00	1440.36
24	0433041	泵送商品抗渗混凝土	C25/P6	m3	65.860	360.00	23709.71
25	0503041	枕木		m3	0.080	2000.00	160.00
26	0503361	垫木		m3	0.010	1200.00	11.58
27	1043011	养护毯		m2	2472.420	3.30	8158.99
28	1143191	嵌缝料		kg	34.243	1.00	34.24
29	1155021	石油沥青		t	0.354	4850.00	1716.90

工程材料费汇总表

单位工程(专业):温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价
30	1161101	洞口止水环	Φ600	套	4.000	1759.00	7036.00
31	1233041	脱模剂		kg	108.710	2.83	307.65
32	1401051	焊接钢管	DN40	m	1.350	15.36	20.73
33	1401221	焊接钢管	DN40	kg	17.589	2.95	51.89
34	1431181	塑料软管	Φ20	m	0.251	1.34	0.34
35	1431431	De110U-PVC塑料管	公元/伟星/中财	m	1522.500	18.15	27633.38
36	1431435	DN300HDPE双壁波纹管(环刚度8级)含橡胶圈接口	公元/伟星/中财	m	420.210	80.00	33616.80
37	1431435	Φ315塑料检查井井筒(HDPE)	河马/锦程/星井	m	85.260	154.43	13166.28
38	1431437	Φ450塑料检查井井筒(HDPE)	河马/锦程/星井	m	29.871	228.53	6826.52
39	1431439	DN500HDPE双壁波纹管(环刚度8级)含橡胶圈接口	公元/伟星/中财	m	7.105	167.00	1186.54
40	1431581	DN200PE实壁管(1.0MPa)	公元/伟星/中财	m	82.008	128.98	10577.39
41	1437001	橡胶管		m	67.485	5.96	402.21
42	1543611	电热熔带	300×200×7	只	12.180	54.00	657.72
43	1543691	回扩器	DN250	只	0.748	165.00	123.37
44	3001835	钻杆		根	0.265	200.00	53.06
45	3109041	草板纸	80#	张	144.456	0.20	28.89
46	3111011	尼龙帽		个	117.999	0.48	56.64
47	3113093	锯纹机刀片		套	4.248	1000.00	4248.00
48	3113095	导向钻刀片		只	0.989	250.00	247.23
49	3115001	水		m3	2124.698	4.10	8711.26
50	3201001	复合木模板面板		m2	74.358	32.00	2379.45
51	3201021	木模板		m3	8.008	1700.00	13614.16
52	3202071	零星卡具		kg	154.883	6.82	1056.30
53	3203031	木脚手板		m3	0.090	1300.00	117.00
54	3209151	木支撑		m3	4.963	1200.00	5955.03
55	3227001	木板标尺		m3	0.000	1132.67	0.14
56	3301321	Φ315塑料检查井内盖(P污)	河马/锦程/星井	套	120.000	90.30	10836.00
57	3301321	Φ450塑料检查井内盖(P污)	河马/锦程/星井	套	27.000	167.43	4520.61

工程材料费汇总表

单位工程(专业):温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第3页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价
58	3301331	I级钢纤维混凝土雨水口篦子及底座	510*390	套	8.000	140.00	1120.00
59	6000001	其他材料费		元	3514.979	1.00	3514.98
60	综合单价	Φ200热收缩套安装		只	240.000	45.00	10800.00
61	综合单价	Φ315流槽式塑料检查井井座安装	河马/锦程/星井	只	120.000	260.00	31200.00
62	综合单价	Φ450流槽式塑料检查井井座安装	河马/锦程/星井	只	27.000	460.00	12420.00
63	综合单价	化粪池凿洞及修补		个	90.000	30.00	2700.00
64	综合单价	塑钢踏步		级	48.000	35.00	1680.00
65	综合单价	安全网		张	41.000	60.00	2460.00
66	综合单价	现状井破洞及修复		个	6.000	50.00	300.00
67	1445541	预制混凝土化粪池	Φ800H1000	套	10.100	320.00	3232.00
68	3301215	Φ450钢纤维混凝土防护井盖		套	121.200	140.00	16968.00
69	3301215	Φ550钢纤维混凝土防护井盖		套	27.270	200.00	5454.00
70	3301215	Φ700钢纤维砼检查井井盖、盖座	D400	套	45.450	310.00	14089.50
71	3321102	D160PE实壁管(0.6Mpa)	公元/伟星/中财	m	1288.178	59.51	76659.50
72	3321102	D200PE实壁管(0.6Mpa)	公元/伟星/中财	m	986.258	88.20	86987.99
73	3321102	D315PE实壁管(0.6Mpa)	公元/伟星/中财	m	205.581	218.43	44905.06
74	综合单价	Φ315热收缩套安装		只	54.000	55.00	2970.00
75	b11	回程费		%ABCD	1.000	737.62	737.62
76	b12	架线		次	0.700	450.00	315.00
合计							1036634.75

工程机械台班费汇总表

单位工程(专业):温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第1页 共2页

序号	编码	机械设备名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价
1	9901002	履带式推土机	75kw	台班	3.186	599.78	1910.90
2	9901003	履带式推土机	90kw	台班	4.224	727.34	3071.94
3	9901020	平地机	90kw	台班	2.159	488.56	1054.99
4	9901041	履带式单斗挖掘机(液压)	0.6M3	台班	5.563	761.60	4236.94
5	9901043	履带式单斗挖掘机(液压)	1M3	台班	7.210	1098.85	7922.35
6	9901056	内燃光轮压路机	8t	台班	0.991	302.20	299.54
7	9901057	内燃光轮压路机	12t	台班	4.531	412.72	1870.13
8	9901058	内燃光轮压路机	15t	台班	1.947	505.51	984.22
9	9901068	电动夯实机	20~62kg·m	台班	137.876	21.81	3007.25
10	9903006	履带式起重机	15t	台班	0.150	585.34	87.66
11	9903017	汽车式起重机	5t	台班	6.390	368.81	2356.74
12	9903018	汽车式起重机	8t	台班	0.268	564.42	151.26
13	9904003	载货汽车	3t	台班	1.946	297.70	579.23
14	9904005	载货汽车	5t	台班	2.727	347.16	946.66
15	9904017	自卸汽车	12t	台班	30.764	710.33	21852.73
16	9904024	平板拖车组	40t	台班	1.000	1055.26	1055.26
17	9904030	机动翻斗车	1t	台班	70.331	147.86	10399.23
18	9904034	洒水汽车	4000L	台班	1.450	421.26	610.79
19	9905010	电动卷扬机	单筒慢速50kN	台班	3.213	133.77	429.85
20	9905015	电动卷扬机	双筒慢速30kN	台班	0.000	160.27	0.00
21	9906006	双锥反转出料混凝土搅拌机	350L	台班	39.712	136.77	5431.16
22	9906007	双锥反转出料混凝土搅拌机	500L	台班	0.123	163.50	20.04
23	9906016	灰浆搅拌机	200L	台班	2.226	98.58	219.49
24	9907002	钢筋切断机	Φ40mm	台班	2.194	38.85	85.25
25	9907003	钢筋弯曲机	Φ40mm	台班	4.553	20.96	95.44
26	9907012	木工圆锯机	Φ500mm	台班	2.307	25.41	58.61
27	9907018	木工压刨床	单面600mm	台班	1.305	33.44	43.63
28	9908001	电动单级离心清水泵	Φ50	台班	5.162	30.35	156.67
29	9908002	电动单级离心清水泵	Φ100	台班	0.033	57.28	1.87

工程机械台班费汇总表

单位工程(专业):温岭市温峤镇“一事一议”污水管网工程——上街村(二期)

第2页 共2页

序号	编码	机械设备名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价
30	9908024	泥浆泵	Φ100mm	台班	0.064	210.74	13.54
31	9909008	直流弧焊机	32KW	台班	8.932	94.36	842.81
32	9909010	对焊机容量	75KV.A	台班	1.489	123.17	183.45
33	9909025	点焊机	长臂75kv.A	台班	0.590	176.05	103.84
34	9913032	混凝土振捣器	平板式BLL	台班	68.502	17.56	1202.88
35	9913033	混凝土振捣器	插入式	台班	52.712	4.83	254.58
36	9913043	泥浆运输车5t		台班	0.152	359.10	54.65
37	9913049	履带式单头岩石破碎机	105KW	台班	38.445	1465.62	56345.76
38	9914005	定向钻机非开挖铺管钻机	ZT-25型	台班	2.621	3122.92	8185.30
39	9914189	对接熔接机	DRh-16A	台班	0.564	39.31	22.17
40	9914259	混凝土路面刻槽机		台班	19.470	144.32	2809.91
41	9914395~1	热熔焊接机	DRH-160A	台班	8.840	29.90	264.33
42	9914395~2	热熔焊接机	DHJ-250	台班	9.669	59.42	574.54
43	9914395~3	热熔焊接机	DHJ-400	台班	2.822	90.15	254.38
44	9914443	水泥混凝土真空吸水机		台班	12.319	18.00	221.75
45	QTJX	其他机械费		元		1	
合计							140243.93