



温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 446078元

(大写): 肆拾肆万陆仟零柒拾捌元整

招 标 人: 温岭市文锦佳苑业主委员会

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:



招标控制价费用表

工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程	446078	25000	6616	12670	36832	
1.1	温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程	446078	25000	6616	12670	36832	
合计		446078	25000	6616	12670	36832	



单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程			第1页 共1页	
序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	
1	分部分项工程费	Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	354578	
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	67575	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	2487	
2.1	施工技术措施项目费	Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)	(1.1+2.1.1) \times 3.68%	2487	
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)	32895	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7895	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按2.0%列计	7895
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	25000	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	管道修理、井盖更换若干	25000
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工	Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率	
4	规费	(1.1+2.1.1) \times 18.75%	12670	
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)	1+2+3+4	402630	
6	单列费用	单列费用		
7	下浮金额	(5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
8	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 9.79%	6616	
9	税金	(5+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	36832	
其中	甲供费(不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		5+6+7+8+9	446078	



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		一. ①、拆除损坏围墙、新做围墙、原岗亭移位	m	28		146416	45804	5289		
1	1-396	拆除砖砌老围墙(含装饰面)	m3	31.92	131.90	4210	3408			
2	1-400	拆除老围墙钢筋混凝土基础	m3	3.5	378.60	1325	809	265		
3	1-72	挖掘机挖土~装车三类土	m3	57.057	5.35	305	23	227		
4	1-268	普通钢筋制作、安装~HPB235圆钢	t	0.022378	5302.10	119	27	1		
5	1-269	普通钢筋制作、安装~HRB400螺纹钢	t	1.755993	4566.96	8020	1465	54		
6	6-1090	现浇混凝土垫层及基础模板	m2	23.64	32.55	769	270	13		
7	3-187	基础垫层混凝土~非泵送商品C10	m3	3.42	430.49	1472	146	45		
8	1-279	钢柱柱脚预埋铁件	t	0.300859	8964.83	2697	965	151		
9	8-171换	钢筋混凝土基础~非泵送商品C25	m3	8.4	712.19	5982	1174	55		
10	1-189	围墙现浇混凝土模板	m2	85.8	71.51	6136	2195	1695		
11	1-188换	围墙现浇混凝土~泵送商品C25	m3	16.368	486.72	7967	557	19		
12	6-1118	现浇混凝土模板~矩形柱复合木模	m2	9.6	61.49	590	297	19		
13	6-1121	柱支模高度超过3.6m, 每增1m木支撑	m2	9.6	5.46	52	27	1		
本页小计						39645	11364	2543		



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
14	6-661	现浇钢筋混凝土矩形柱`非泵送商品C25	m3	0.96	628.31	603	126	41		
15	A6-72换	钢柱现场制作`钢板	t	1.45068	6676.53	9686	1673	638		
16	3-185	钢立柱安装	t	1.451	1138.79	1652	801	292		
17	6-311	沟槽回填 塘渣	m3	35.72	130.30	4654	1033	43		
18	A12-67*A1.15	墙面钢龙骨骨架及基层`套用石材饰面	t	2.025033	10368.32	20996	8713	478		
19	3-566	方钢栅栏立面刷氟碳漆	m2	46.66	65.34	3049	1257			
20	6-328	围墙真石漆处墙面抹灰	m2	35.28	32.40	1143	539	33		
21	A14-148	围墙真石漆面层	m2	33.2	168.50	5594	691			
22	4-492	钢管栏杆	t	1.117382	10755.35	12018	4105	1156		
23	A8-129	石材饰面板 干挂	m2	102.76	298.99	30724	10058			
24	A12-70*A1.68	方柱石材干挂`安装在钢柱上	m2	21.6	378.27	8171	3318			
25	A15-55*A1.68	干挂石材装饰线`B<200mm`安装在钢柱上	m	29.2	148.15	4326	1463			
26	1-493	钢管脚手架双排4m 内	m2	106.4	10.85	1154	663	66		
27	综合价	原岗亭移位安装	个	1	3000.00	3000				
本页小计						106771	34441	2745		



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		一.②~④、沥青混凝土路面		726		181702	15694	4609		
28	1-339	拆除沥青柏油类路面层	m2	618	12.70	7849	6353			
29	1-369	拆除石板面层	m2	108	3.43	370	300			
30	2-68	路基填筑~塘渣	m3	360	104.00	37440	1307	1886		
31	2-230	10cm厚C15混凝土垫层	m2	188	41.10	7727	461	9		
32	1-288	植筋增加费 钢筋直径(mm)≤φ14	个	276	8.58	2368	1501			
33	1-269	普通钢筋制作、安装~HRB400螺纹钢	t	2.435149	4566.96	11121	2032	75		
34	2-230+2-231*10	20cm厚C30钢筋混凝土板	m2	188	91.73	17245	763	17		
35	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2	m2	726	3.88	2817	22	80		
36	2-197	中粒式沥青混凝土路面~厚6cm	m2	726	81.18	58937	1626	1394		
37	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	726	1.76	1278	22	29		
38	2-205	细粒式沥青混凝土路面~厚3cm	m2	726	47.59	34550	1307	1118		
		一.⑤、花坛拆除重做				5928	2088	389		
39	1-373	拆除石质侧石	m	30	4.52	136	110			
本页小计						181838	15804	4609		



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
40	2-246换	侧石混凝土护脚^非泵送商品C25	m3	0.75	566.14	425	93			
41	2-250	侧石石质安砌(侧石80%利用)	m	30	34.87	1046	299			
42	E1-5	花坛内填筑种植土	m3	7.5	85.94	645	161			
43	E1-142	栽植红叶石楠P25	株	540	4.50	2430	1048			
44	E1-282	灌木养护 灌木高度 (cm) 50以内	株	540	2.31	1247	378	389		
		二、公用部分				20532	1085	3426		
45	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	4320.11	4320	620	1852		
46	3010	压路机	台次	1	3659.78	3660	465	1574		
47		渣土外运运至担屿涂20Km	m3	164.3	36.40	5981				
48		渣土消纳费	m3	164.3	40.00	6572				
本页小计						26325	3063	3815		
合计						354578	64671	13712		

【表10.2.2-17】



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第1页 共4页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		一.①、拆除损坏围墙、新做围墙、 原岗亭移位	m	28.00							146416
1	1-396	拆除砖砌老围墙(含装饰面)	m3	31.92	106.76			15.85	9.29	131.90	4210
2	1-400	拆除老围墙钢筋混凝土基础	m3	3.50	231.01	0.48	75.58	45.09	26.44	378.60	1325
3	1-72	挖掘机挖土~装车三类土	m3	57.06	0.41		3.97	0.61	0.36	5.35	305
4	1-268	普通钢筋制作、安装~HPB235圆钢	t	0.02	1227.60	3726.27	48.30	189.08	110.85	5302.10	119
5	1-269	普通钢筋制作、安装~HRB400螺纹钢	t	1.76	834.52	3498.13	30.95	128.20	75.16	4566.96	8020
6	6-1090	现浇混凝土垫层及基础模板	m2	23.64	11.43	17.77	0.54	1.77	1.04	32.55	769
7	3-187	基础垫层混凝土~非泵送商品C10	m3	3.42	42.63	361.63	13.11	8.27	4.85	430.49	1472
8	1-279	钢柱柱脚预埋铁件	t	0.30	3206.64	4394.32	500.37	544.36	319.14	8964.83	2697
9	8-171换	钢筋混凝土基础~非泵送商品C25	m3	8.40	139.81	531.48	6.54	21.66	12.70	712.19	5982
10	1-189	围墙现浇混凝土模板	m2	85.80	25.58	15.74	19.75	6.58	3.86	71.51	6136
11	1-188换	围墙现浇混凝土~泵送商品C25	m3	16.37	34.04	443.24	1.16	5.22	3.06	486.72	7967
12	6-1118	现浇混凝土模板~矩形柱复合木模	m2	9.60	30.96	20.79	2.02	4.87	2.85	61.49	590
13	6-1121	柱支模高度超过3.6m, 每增1m木支撑	m2	9.60	2.79	1.94	0.06	0.42	0.25	5.46	52
14	6-661	现浇钢筋混凝土矩形柱~非泵送商品C25	m3	0.96	131.53	413.94	42.26	25.58	15.00	628.31	603

【表10.2.2-17】



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第2页 共4页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
15	A6-72换	钢柱现场制作~钢板	t	1.45	1153.51	4710.02	439.53	235.44	138.03	6676.53	9686
16	3-185	钢立柱安装	t	1.45	551.80	210.63	201.17	110.44	64.75	1138.79	1652
17	6-311	沟槽回填 塘渣	m3	35.72	28.92	93.09	1.20	4.47	2.62	130.30	4654
18	A12-67*A1.15	墙面钢龙骨骨架及基层`套用石材饰面	t	2.03	4302.64	4760.96	235.83	673.84	395.05	10368.32	20996
19	3-566	方钢栅栏立面刷氟碳漆	m2	46.66	26.95	32.05		4.00	2.34	65.34	3049
20	6-328	围墙真石漆处墙面抹灰	m2	35.28	15.28	12.37	0.94	2.40	1.41	32.40	1143
21	A14-148	围墙真石漆面层	m2	33.20	20.81	142.77		3.10	1.82	168.50	5594
22	4-492	钢管栏杆	t	1.12	3673.35	4950.21	1034.41	691.80	405.58	10755.35	12018
23	A8-129	石材饰面板 干挂	m2	102.76	97.88	177.95		14.60	8.56	298.99	30724
24	A12-70*A1.68	方柱石材干挂`安装在钢柱上	m2	21.60	153.62	188.29		22.92	13.44	378.27	8171
25	A15-55*A1.68	干挂石材装饰线`B<200mm`安装在钢柱上	m	29.20	50.11	86.18		7.48	4.38	148.15	4326
26	1-493	钢管脚手架双排4m 内	m2	106.40	6.23	2.40	0.62	1.01	0.59	10.85	1154
27	综合价	原岗亭移位安装	个	1.00		3000.00				3000.00	3000
		一.②~④、沥青混凝土路面		726.00							181702
28	1-339	拆除沥青柏油类路面层	m2	618.00	10.28			1.53	0.89	12.70	7849

【表10.2.2-17】



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第3页 共4页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
29	1-369	拆除石板面层	m2	108.00	2.78			0.41	0.24	3.43	370
30	2-68	路基填筑~塘渣	m3	360.00	3.63	93.18	5.24	1.23	0.72	104.00	37440
31	2-230	10cm厚C15混凝土垫层	m2	188.00	2.45	38.01	0.05	0.37	0.22	41.10	7727
32	1-288	植筋增加费 钢筋直径(mm)≤Φ14	个	276.00	5.44	1.86		0.81	0.47	8.58	2368
33	1-269	普通钢筋制作、安装~HRB400螺纹钢	t	2.44	834.52	3498.13	30.95	128.20	75.16	4566.96	11121
34	2-230+2-231*10	20cm厚C30钢筋混凝土板	m2	188.00	4.06	86.60	0.09	0.62	0.36	91.73	17245
35	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2	m2	726.00	0.03	3.71	0.11	0.02	0.01	3.88	2817
36	2-197	中粒式沥青混凝土路面~厚6cm	m2	726.00	2.24	76.08	1.92	0.59	0.35	81.18	58937
37	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	726.00	0.03	1.67	0.04	0.01	0.01	1.76	1278
38	2-205	细粒式沥青混凝土路面~厚3cm	m2	726.00	1.80	43.49	1.54	0.48	0.28	47.59	34550
		一.⑤、花坛拆除重做									5928
39	1-373	拆除石质侧石	m	30.00	3.66			0.54	0.32	4.52	136
40	2-246换	侧石混凝土护脚~非泵送商品C25	m3	0.75	123.69	413.33		18.36	10.76	566.14	425
41	2-250	侧石石质安砌(侧石80%利用)	m	30.00	9.95	22.57		1.48	0.87	34.87	1046
42	E1-5	花坛内填筑种植土	m3	7.50	21.45	59.42		3.20	1.87	85.94	645
43	E1-142	栽植红叶石楠P25	株	540.00	1.94	2.10		0.29	0.17	4.50	2430

【表10.2.2-17】



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第4页 共4页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
44	E1-282	灌木养护 灌木高度(cm) 50以内	株	540.00	0.70	0.57	0.72	0.20	0.12	2.31	1247
		二、公用部分									20532
45	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1.00	620.00	1289.11	1851.89	352.47	206.64	4320.11	4320
46	3010	压路机	台次	1.00	465.00	1160.02	1574.22	290.33	170.21	3659.78	3660
47		渣土外运运至担屿涂20Km	m3	164.30		36.40				36.40	5981
48		渣土消纳费	m3	164.30		40.00				40.00	6572
合计											354578



暂列金额明细表

工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	7895	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	7895	
合计			7895	-



主要材料价格表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

1/3

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110001	一类人工		工日	11.28	143	
2	0001110003	二类人工		工日	239.65	155	
3	0001110005	三类人工		工日	146.42	177	
4	0101120031	热轧带肋钢筋	HRB400综合	t	4.53	3398	
5	0103120005	镀锌铁丝	8#-12#	kg	8.09	5.58	
6	0103120019	镀锌铁丝	14#-22#	kg	19.32	5.75	
7	0109120001	热轧光圆钢筋	HPB235圆钢	t	0.10	3602	
8	0127120037	型钢	综合	t	0.16	4097	
9	0127120039	型钢	综合	kg	41.82	4.097	
10	0127120041	型钢(幕墙用)		t	2.15	4097	
11	0129120379	中厚钢板	综合	t	1.58	4035	
12	0161120033	铁件		kg	88.10	4.61	
13	0231120071	无纺土工布	300g/m2	m2	0.71	4.35	
14	0301121881	圆钉		kg	7.84	5.75	
15	0313120107	电焊条	E43系列	kg	161.36	5.75	
16	0405120111	石屑		t	0.31	67.96	
17	0407120035	塘渣		t	807.99	45.63	
18	0431120023	泵送商品混凝土	C25	m3	16.53	438	
19	0431120173	非泵送商品混凝土	C15	m3	18.99	373	
20	0431120173	非泵送商品混凝土	C10	m3	3.45	357	
21	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m3	10.13	406	
22	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	37.98	426	
23	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	1270.21	0.302	
24	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	34.65	0.271	
25	0435120063	细粒式沥青混凝土	进口沥青	m3	22.00	1422	
26	0435120081	中粒式沥青混凝土	进口沥青	m3	44.00	1247	
27	0503120001	板枋材		m3	0.04	1858	
28	0800120003	花岗石板	18厚—福建	m2	126.85	159	
29	1205120025	花岗石板装饰线条	200	m	29.49	31.8	
30	1303120037	真石漆骨架		kg	298.80	14.416	



主要材料价格表

单位(专业)工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

2/3

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	备注
31	1303120039	真石漆罩面		kg	16.60	25.85	
32	1305120065	防锈漆	C53-1	kg	19.00	15.619	
33	1305120067	酚醛防锈漆	红丹	kg	11.24	10.372	
34	1305120079	红丹防锈漆		kg	7.90	9.434	
35	1309120007	金属氟碳漆面漆		kg	8.13	86.248	
36	1331120013	乳化沥青		kg	1161.14	3.31	
37	1403120005	柴油	0#	kg	43.56	8	
38	1403120035	汽油	综合	kg	6.15	9.46	
39	1441120111	结构胶		L	14.19	11.5	
40	1701120085	方钢管	综合	kg	1139.73	4.195	
41	3301120055	钢支撑		kg	55.01	3.92	
42	3341120015	底座		个	0.48	6.7	
43	3411120001	电	自发电	kW·h	30.70	1.03	
44	3411120015	水		m ³	64.00	5.718	
45	3501120029	钢模板		kg	8.23	4.36	
46	3501120043	木模板		m ³	0.50	1681	
47	3501120063	组合钢模板		kg	54.66	4.36	
48	3502120003	复合木模板面板		m ²	1.77	32.7	
49	3503120021	脚手管扣件		个	3.41	6.7	
50	3503120023	脚手架钢管		t	0.03	3920	
51	3503120053	木支撑		m ³	0.06	1606	
52	3503120069	竹脚手片		m ²	6.36	13.59	
53	3607120067	石质侧石	300×150×1000	m	6.06	109	
54	市场价	渣土外运	运至担屿涂20Km	m ³	164.30	36.4	
55	市场价	渣土消纳费		m ³	164.30	40	
56	综合价	原岗亭移位安装		个	1.00	3000	
57	3203330001~3	红叶石楠	P25	株	567.00	1.87	
58	3229120001~1	种植土		m ³	7.65	58.25	
59	ZJ_05RG	机械人工		工日	22.95	155	
60	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	41.26	9.46	



工程量清单计算表

工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	计算式	数量
		一.①、拆除损坏围墙、新做围墙、原岗亭移位			
1	1-396	拆除砖砌老围墙(含装饰面)	m3	28.0*3.8*0.3	31.92
2	1-400	拆除老围墙钢筋混凝土基础	m3	28.0*0.5*0.25	3.5
3	1-72	挖掘机挖土~装车三类土	m3	28.5*((1.6+1.88)*0.55+(0.88+1.21)*1.0)/2	57.057
4	1-268	普通钢筋制作、安装^HPB235圆钢	t	{柱}1.6*21*3*0.222/1000	0.022378
5	1-269	普通钢筋制作、安装^HRB400螺纹钢	t	((({柱}(3.9+0.25*2)*8*3+{基础}(28.5+0.49*3)*7)*1.209+{砼墙}({立}((1.9+0.25)*2+0.35)*(23+56+24+32*2)+{横}(3.9+8.9+14.3+0.42)*13*2+{拉结筋}0.5*(6+14+4*2)*4)*0.888)/1000	1.755993
6	6-1090	现浇混凝土垫层及基础模板	m2	((28.5+1.2)*0.1+(28.5+1.0)*0.3)*2	23.64
7	3-187	基础垫层混凝土^非泵送商品C10	m3	28.5*1.2*0.1	3.42
8	1-279	钢柱柱脚预埋铁件	t	(({用于钢柱}1.45*0.45*0.02*2+{用于支架柱}0.4*0.12*0.01*(4*2+9))*7.85+0.3*(5*2*2+4*17)*1.209/1000	0.300859
9	8-171换	钢筋混凝土基础^非泵送商品C25	m3	28.0*1.0*0.3	8.4
10	1-189	围墙现浇混凝土模板	m2	((3.2+8.2+13.4)*2+0.4*6)*1.65	85.8
11	1-188换	围墙现浇混凝土^泵送商品C25	m3	(3.2+8.2+13.4)*1.65*0.4	16.368
12	6-1118	现浇混凝土模板^矩形柱复合木模	m2	2.0*0.4*4*3	9.6



工程量清单计算表

工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	计算式	数量
13	6-1121	柱支模高度超过3.6m, 每增1m木支撑	m2	9.6	9.6
14	6-661	现浇钢筋混凝土矩形柱`非泵送商品C25	m3	$2.0 \times 0.4^2 \times 3$	0.96
15	A6-72换	钢柱现场制作`钢板	t	$(3.65 \times 4 + 0.4 \times 2) \times 0.4 \times 0.005 \times 7.85 \times 6$	1.45068
16	3-185	钢立柱安装	t	1.451	1.451
17	6-311	沟槽回填 塘渣	m3	$57.06 - (3.42 + 8.4 + 28.5 \times 1.15 \times 0.4 - 3.59)$	35.72
18	A12-67*A1.15	墙面钢龙骨骨架及基层`套用石材饰面	t	$(\{立柱 \square 100 \times 100 \times 8\} (2.0 \times 8 + 2.3 \times 9) \times 23.11 \{Kg/m\} + \{横档 \square 100 \times 60 \times 6\} (3.2 + 8.2 + 3.4) \times 3 \times 13.94 \{Kg/m\} + \{支撑 150 \times 50 \times 5\} (3.2 + 8.2 + 3.4) \times 5 \times 2 \times 3.77 \{Kg/m\}) / 1000$	2.025033
19	3-566	方钢栅栏立面刷氟碳漆	m2	$(2.3 \times 30 \times (0.1 + 0.05) \times 2 + 0.1 \times 31 \times 2 \times 0.1 \times 4 + \{封帽\} 0.1 \times 0.05 \times 30) \times 2$	46.66
20	6-328	围墙真石漆处墙面抹灰	m2	$10.4 \times (1.6 + 0.4 + 0.5) + 2.0 \times 0.4 \times (4 \times 3 - 1) + 0.4^2 \times 3$	35.28
21	A14-148	围墙真石漆面层	m2	$35.28 - 10.4 \times 0.1 \times 2$	33.2
22	4-492	钢管栏杆	t	$(\{直条 \square 100 \times 50 \times 3\} 2.45 \times 30 \times 6.7824 \{Kg/m\} + \{横档 \square 100 \times 100 \times 3\} 0.1 \times 31 \times 2 \times 9.1374 \{Kg/m\} + \{封帽\} 0.1 \times 0.05 \times 0.003 \times 30 \times 7850) \times 2 / 1000$	1.117382
23	A8-129	石材饰面板 干挂	m2	$17.8 \times 0.6 + (3.2 + 3.4) \times (2.9 + 2.5) + 8.2 \times (3.2 + 2.8) + (3.5 + 3.2 \times 2 + 8.2) \times 0.4$	102.76
24	A12-70*A1.68	方柱石材干挂`安装在钢柱上	m2	$(2.9 \times 4 + 0.4) \times 0.3 \times 6$	21.6
25	A15-55*A1.68	干挂石材装饰线`B<200mm`安装在钢柱上	m	$3.5 \times 6 + (3.1 + 1.0) \times 2$	29.2
26	1-493	钢管脚手架双排4m 内	m2	28.0×3.8	106.4



工程量清单计算表

工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	计算式	数量
27	综合价	原岗亭移位安装	个	1	1
		一. ②~④、沥青混凝土路面			
1	1-339	拆除沥青柏油类路面层	m2	430.0+188.0	618
2	1-369	拆除石板面层	m2	108.0	108
3	2-68	路基填筑~塘渣	m3	360.0	360
4	2-230	10cm厚C15混凝土垫层	m2	188.0	188
5	1-288	植筋增加费 钢筋直径(mm) ≤ φ14	个	276	276
6	1-269	普通钢筋制作、安装^HRB400螺纹钢	t	$((55.2+0.49*6)*18+3.5*276)*1.21/1000$	2.435149
7	2-230+2-231*10	20cm厚C30钢筋混凝土板	m2	188.0	188
8	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2	m2	430.0+108.0+188.0	726
9	2-197	中粒式沥青混凝土路面~厚6cm	m2	726.0	726
10	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	726.0	726
11	2-205	细粒式沥青混凝土路面~厚3cm	m2	726.0	726
		一. ⑤、花坛拆除重做			



工程量清单计算表

工程名称:温岭市文锦佳苑东大门围墙道路修复工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	计算式	数量
1	1-373	拆除石质侧石	m	30.0	30
2	2-246换	侧石混凝土护脚 [^] 非泵送商品C25	m ³	$30.0 * (0.2 + 0.3) * 0.1 / 2$	0.75
3	2-250	侧石石质安砌(侧石80%利用)	m	30.0	30
4	E1-5	花坛内填筑种植土	m ³	$30.0 * 0.5^2$	7.5
5	E1-142	栽植红叶石楠P25	株	15*36	540
6	E1-282	灌木养护 灌木高度 (cm) 50以内	株	540	540
		二、公用部分			
1	3001	履带式挖掘机1m ³ 以内	台次	1	1
2	3010	压路机	台次	1	1
3		渣土外运至担屿涂20Km	m ³	$31.92 + 3.5 + 57.06 + 618.0 * 0.09 + 108.0 * 0.15$	164.3
4		渣土消纳费	m ³	164.3	164.3